



istn. dodatkowy fundament
w miejscu pionowego pęknięcia
ściany – odkrywka nr 2
(fot. 7, 8, 9 ,10)

Zlokalizowany dodatkowy fundament pod belką podwalinową wykonany był po roku 1985.

Fundament o wysokości 40 cm posadowiony w warstwie niekontrolowanych nasypów, nie ma wpływu na zwiększenie nośności belki podwalinowej. W zaleceniach zawartych w ekspertyzie przeznaczony jest do rozbiórki, a co najmniej jego część poza obrysem belki podwalinowej.

Opracował:	mgr inż. Andrzej Bauer UAN-I-7342/296/94	
Temat:	EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHN. FUNDAMENTÓW BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ	
Tytuł rysunku:	LOKALIZACJA ISTN. FUNDAM. POD BELKĄ PODWALINOWĄ	
Adres obiektu:	ul. Strumskiego 1, 39-200 Dębica, dz. nr ewid. 392 – obręb 4	Skala:
Zleciłodawca:	Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica	Data: VIII.2023.
Biuro projektowe	"PROINWEST" PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 3	Nr rys. 3